



В.А. Мецгер
2019г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт здания сельского Дома культуры

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Потолок				
Утепление перекрытия				
1	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	3,14	
2	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2	-345,4	
3	Изоспав В (или эквивалент) 20,0/7,67/1,2	м2	345,6	
4	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	3,14	
5	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,6311	
6	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	-19,41	
7	Утеплитель KNAUF толщина утепления не менее 100 мм) 1800,0/7,67/1,2	м3	35,635	
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	3,14	
9	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2	-345,4	
10	Изоспав А (или эквивалент) 26,0/7,67/1,2	м2	363	
Подшивка потолка				
11	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонталь ной проекции	0,5115	
12	Устройство подвесных потолков из профилированного листа	100 м2 потолка	0,468	
13	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-51,95	
14	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм	м	-63,18	
15	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	-63,18	
16	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	-31,82	
17	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	-19,66	
18	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	кг	-1,872	
19	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	-4,68	
20	Профилированный лист окрашенный С8 (толщина не менее 0,4) или эквивалент 285,0/7,67/1,2	м2	51,95	
21	Тяга подвеса 500	шт.	35	

1	2	3	4	5
22	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	2,49	
23	Тяга подвеса 500	шт.	81	
24	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	2,49	
25	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,49	
26	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,7106	
27	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная плинтуса	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,249	
Раздел 2. Стены				
28	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,7853	
29	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-200	
30	Стекломагниевого листа, или эквивалент 680,0/3,05/7,67/1,2	м2	200	
31	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1,7853	
32	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7853	